

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|--------|--|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | CP01   | ADM. LOCAL PONTE                         | UN      |         | 27.604,50                | 30.873,60                  |
| SINAPI-I   | 4083   | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)     | H       | 480     | 50,16                    | 56,10                      |
| SINAPI-I   | 2707   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H       | 30      | 117,59                   | 131,52                     |

|            |       |  |    |         |          |          |
|------------|-------|--|----|---------|----------|----------|
| COMPOSIÇÃO | CP02  | BARRACÃO DE OBRAS PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS EM PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 14,52 M2   | UN |         | 9.197,59 | 9.471,19 |
| SINAPI     | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024   | M2 | 48,62   | 112,51   | 116,95   |
| SINAPI     | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024   | M2 | 23,4144 | 38,46    | 39,75    |
| SINAPI     | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | M2 | 1,68    | 620,64   | 621,97   |
| SINAPI-I   | 11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM   | UN | 1       | 17,34    | 17,34    |
| SINAPI     | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019        | M2 | 23,4144 | 29,74    | 30,19    |
| SINAPI     | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 23,4144 | 45,72    | 46,35    |

|            |      |  |    |     |           |           |
|------------|------|--|----|-----|-----------|-----------|
| COMPOSIÇÃO | CP03 | ADM. LOCAL PAVIMENTAÇÃO                  | UN |     | 11.975,92 | 13.394,16 |
| SINAPI-I   | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)     | H  | 220 | 50,16     | 56,10     |
| SINAPI-I   | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H  | 8   | 117,59    | 131,52    |

|            |       |  |    |        |       |       |
|------------|-------|--|----|--------|-------|-------|
| COMPOSIÇÃO | CP04  | LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA   | UN |        | 13,38 | 14,76 |
| SINAPI-I   | 32    | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO   | KG | 0,0735 | 8,16  | 8,16  |
| SINAPI-I   | 7247  | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H  | 0,1759 | 2,03  | 2,03  |
| SINAPI     | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | H  | 0,1172 | 20,53 | 22,68 |
| SINAPI     | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,2345 | 42,84 | 47,65 |

14/03/2025

Data

Responsável Técnico:

Miguel Silva Bravim

CREA/CAU:

82.716/D