

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI																			
CONTRATO DE REPASSE: 962961/2024 OPERAÇÃO: 1094651-99																			
OBRA: OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO																			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - ORIGEM E DESTINO																			
	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO							VOLUMES ESCAVADOS (m³)			DESTINO MATERIAL ESCAVADO							DMT (m)	
	CORTE	ESTACA									ATERRO	ESTACA							VOLUME
TRECHO Nº	SEÇÃO	INICIAL			FINAL			1ª CAT.	EMPRÉSTIMO SOLO	TOTAL		INICIAL			FINAL				(m³)
	1	-	+	-	-	+	2,50	0,53		0,53	7	1	+	10	2	+	-	0,53	33,750
	1	-	+	-	-	+	2,50	5,625		5,625	8	2	+	-	2	+	10	5,63	43,750
	1	-	+	-	-	+	2,50	3,2		3,2	9	2	+	10	3	+	-	3,20	53,750
	2	-	+	2,5	-	+	10,00	9,015		9,015	9	2	+	10	3	+	-	9,02	48,750
	2	-	+	2,5	-	+	10,00	9,107		9,107	10	3	+	-	3	+	6	9,11	56,608
	2	-	+	2,5	-	+	10,00	7,741		7,741	11	3	+	6	3	+	10	7,74	61,608
	2	-	+	2,5	-	+	10,00	11,671		11,671	12	3	+	10	4	+	-	11,67	68,750
	3	-	+	10,0	-	+	17,50	5,064		5,064	12	3	+	10	4	+	-	5,06	61,250
	3	-	+	10,0	-	+	17,50	13,88		13,88	13	4	+	-	4	+	10	13,88	71,250
	3	-	+	10,0	-	+	17,50	1,555		1,555	14	4	+	10	4	+	11	1,56	76,904
	3	-	+	10,0	-	+	17,50	7,897		7,897	15	4	+	11	5	+	-	7,90	81,904
	3	-	+	10,0	-	+	17,50	6,39		6,39	16	5	+	-	5	+	10	6,39	91,250
	3	-	+	10,0	-	+	17,50	0,265		0,265	17	5	+	10	6	+	-	0,27	101,250
	4	-	+	17,5	-	+	19,78	2,935		2,935	17	5	+	10	6	+	-	2,94	96,4
	4	-	+	17,5	-	+	19,78	1,005		1,005	18	6	+	-	6	+	10	1,01	106,4
	4	-	+	17,5	-	+	19,78	2,53		2,53	19	6	+	10	7	+	-	2,53	116,4
	4	-	+	17,5	-	+	19,78	2,38		2,38	20	7	+	-	7	+	10	2,38	126,4
	4	-	+	17,5	-	+	19,78	0,018		0,018	21	7	+	10	8	+	-	0,02	136,4
	5	-	+	19,8	1	+	-	0,432		0,432	21	7	+	10	8	+	-	0,43	135,1
	5	-	+	19,8	1	+	-	0,437		0,437	24	8	+	10	9	+	-	0,44	155,1
	6	1	+	-	1	+	10,00	0,703		0,703	24	8	+	10	9	+	-	0,70	150,0
	6	1	+	-	1	+	10,00	2,376		2,376	25	9	+	-	9	+	6	2,38	158,1
	6	1	+	-	1	+	10,00	1,629		1,629	26	9	+	6	9	+	10	1,63	163,1
	6	1	+	-	1	+	10,00	3,26		3,26	27	9	+	10	10	+	-	3,26	170,0
	6	1	+	-	1	+	10,00	2,29		2,29	28	10	+	-	10	+	10	2,29	180,0
	6	1	+	-	1	+	10,00	1,841		1,841	29	10	+	10	10	+	17	1,84	188,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI																			
CONTRATO DE REPASSE: 962961/2024 OPERAÇÃO: 1094651-99																			
OBRA: OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO																			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - ORIGEM E DESTINO																			
	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO						VOLUMES ESCAVADOS (m³)			DESTINO MATERIAL ESCAVADO							DMT (m)		
	CORTE	ESTACA				ESTACA							VOLUME						
TRECHO Nº		SEÇÃO	INICIAL			FINAL			1ª CAT.	EMPRÉSTIMO	TOTAL	ATERRO		INICIAL				FINAL	
								SOLO											
	6	1	+	-	1	+	10,00	1,422		1,422	30	10	+	17	11	+	-	1,42	193,5
	6	1	+	-	1	+	10,00	9,905		9,905	31	11	+	-	11	+	10	9,91	200,0
	6	1	+	-	1	+	10,00	6,804		6,804	32	11	+	10	11	+	15	6,80	207,7
	7	1	+	10,0	2	+	-	3,301		3,301	32	11	+	10	11	+	15	3,30	197,7
	7	1	+	10,0	2	+	-	10,942		10,942	33	11	+	15	12	+	-	10,94	202,7
	7	1	+	10,0	2	+	-	5,937		5,937	34	12	+	-	12	+	10	5,94	210,0
	8	2	+	-	2	+	10,00	16,638		16,638	34	12	+	-	12	+	10	16,64	200,0
	8	2	+	-	2	+	10,00	11,137		11,137	35	12	+	10	13	+	-	11,14	210,0
	9	2	+	10,0	3	+	-	12,093		12,093	35	12	+	10	13	+	-	12,09	200,0
	9	2	+	10,0	3	+	-	20,292		20,292	36	13	+	-	13	+	10	20,29	210,0
	10	3	+	-	3	+	5,72	5,558		5,558	36	13	+	-	13	+	10	5,56	202,1
	10	3	+	-	3	+	5,72	5,401		5,401	37	13	+	10	13	+	12	5,40	208,2
	10	3	+	-	3	+	5,72	3,751		3,751	38	13	+	12	14	+	-	3,75	213,2
	11	3	+	5,7	3	+	10,00	9,346		9,346	38	13	+	12	14	+	-	9,35	208,2
	12	3	+	10,0	4	+	-	4,618		4,618	38	13	+	12	14	+	-	4,62	201,1
	12	3	+	10,0	4	+	-	6,362		6,362	39	14	+	-	14	+	3	6,36	206,4
	12	3	+	10,0	4	+	-	5,075		5,075	40	14	+	3	14	+	10	5,08	211,4
	13	4	+	-	4	+	10,00	9,118		9,118	40	14	+	3	14	+	10	9,12	201,4
	13	4	+	-	4	+	10,00	2,877		2,877	41	14	+	10	15	+	-	2,88	210,0
	14	4	+	10,0	4	+	11,31	1,691		1,691	41	14	+	10	15	+	-	1,69	204,3
	15	4	+	11,3	5	+	-	7,182		7,182	41	14	+	10	15	+	-	7,18	199,3
	15	4	+	11,3	5	+	-	5,365		5,365	42	15	+	-	15	+	10	5,37	209,3
	15	4	+	11,3	5	+	-	1,077		1,077	43	15	+	10	15	+	12	1,08	215,6
	15	4	+	11,3	5	+	-	4,534		4,534	44	15	+	12	16	+	-	4,53	220,6
15	4	+	11,3	5	+	-	2,764		2,764	45	16	+	-	16	+	6	2,76	227,6	
16	5	+	-	5	+	10,00	1,631		1,631	45	16	+	-	16	+	6	1,63	218,2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI																		
CONTRATO DE REPASSE: 962961/2024 OPERAÇÃO: 1094651-99																		
OBRA: OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO																		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - ORIGEM E DESTINO																		
	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO						VOLUMES ESCAVADOS (m³)			DESTINO MATERIAL ESCAVADO							DMT (m)	
	CORTE	ESTACA								ATERRO	ESTACA					VOLUME		
TRECHO Nº	SEÇÃO	INICIAL			FINAL		1ª CAT.	EMPRÉSTIMO SOLO	TOTAL		INICIAL			FINAL		(m³)		
	16	5	+	-	5	+	10,00	2,649		2,649	46	16	+	6	16	+	10	223,2
	16	5	+	-	5	+	10,00	6,5		6,5	47	16	+	10	17	+	-	230,0
	16	5	+	-	5	+	10,00	37,85		37,85	BF	24	+	-	24	+	-	375,0
	17	5	+	10,0	6	+	-	40,88		40,88	BF	24	+	-	24	+	-	365,0
	18	6	+	-	6	+	10,00	12,385		12,385	BF	24	+	-	24	+	-	355,0
	19	6	+	10,0	7	+	-	4,34		4,34	BF	24	+	-	24	+	-	345,0
	20	7	+	-	7	+	10,00	9,285		9,285	BF	24	+	-	24	+	-	335,0
	21	7	+	10,0	8	+	-	31,57		31,57	BF	24	+	-	24	+	-	325,0
	22	8	+	-	8	+	6,16	20,303		20,303	BF	24	+	-	24	+	-	316,9
	23	8	+	6,2	8	+	10,00	6,912		6,912	BF	24	+	-	24	+	-	311,9
	24	8	+	10,0	9	+	-	17,05		17,05	BF	24	+	-	24	+	-	305,0
	25	9	+	-	9	+	6,23	13,084		13,084	BF	24	+	-	24	+	-	296,9
	26	9	+	6,2	9	+	10,00	14,543		14,543	BF	24	+	-	24	+	-	291,9
	27	9	+	10,0	10	+	-	43,01		43,01	BF	24	+	-	24	+	-	285,0
	28	10	+	-	10	+	10,00	38,41		38,41	BF	24	+	-	24	+	-	275,0
	29	10	+	10,0	10	+	17,09	35,369		35,369	BF	24	+	-	24	+	-	266,5
	30	10	+	17,1	11	+	-	13,157		13,157	BF	24	+	-	24	+	-	261,5
	31	11	+	-	11	+	10,00	41,75		41,75	BF	24	+	-	24	+	-	255,0
	32	11	+	10,0	11	+	15,42	33,922		33,922	BF	24	+	-	24	+	-	247,3
	33	11	+	15,4	12	+	-	30,147		30,147	BF	24	+	-	24	+	-	242,3
	34	12	+	-	12	+	10,00	36,53		36,53	BF	24	+	-	24	+	-	235,0
	35	12	+	10,0	13	+	-	11,38		11,38	BF	24	+	-	24	+	-	225,0
	36	13	+	-	13	+	10,00	6,285		6,285	BF	24	+	-	24	+	-	215,0
	37	13	+	10,0	13	+	12,15	1,6		1,6	BF	24	+	-	24	+	-	208,9
	38	13	+	12,2	14	+	-	9,699		9,699	BF	24	+	-	24	+	-	203,9
	39	14	+	-	14	+	2,85	3,069		3,069	BF	24	+	-	24	+	-	198,6
	40	14	+	2,8	14	+	10,00	3,526		3,526	BF	24	+	-	24	+	-	193,6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI																			
CONTRATO DE REPASSE: 962961/2024 OPERAÇÃO: 1094651-99																			
OBRA: OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO																			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - ORIGEM E DESTINO																			
	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO							VOLUMES ESCAVADOS (m³)			DESTINO MATERIAL ESCAVADO							DMT (m)	
	CORTE	ESTACA									ATERRO	ESTACA							VOLUME
TRECHO N°	SEÇÃO	INICIAL			FINAL			1ª CAT.	EMPRÉSTIMO SOLO	TOTAL		INICIAL	FINAL			(m³)			
	41	14	+	10,0	15	+	-	7,275		7,275	BF		24	+	-	24	+	-	7,28
	42	15	+	-	15	+	10,00	15,505		15,505	BF	24	+	-	24	+	-	15,51	175,0
	43	15	+	10,0	15	+	12,49	5,416		5,416	BF	24	+	-	24	+	-	5,42	168,8
	44	15	+	12,5	16	+	-	13,82		13,82	BF	24	+	-	24	+	-	13,82	163,8
	45	16	+	-	16	+	6,50	7,396		7,396	BF	24	+	-	24	+	-	7,40	156,8
	46	16	+	6,5	16	+	10,00	2,405		2,405	BF	24	+	-	24	+	-	2,41	151,8
	47	16	+	10,0	17	+	-	7,985		7,985	BF	24	+	-	24	+	-	7,99	145,0
	48	17	+	-	-	+	-			0	BF	24	+	-	24	+	-	-	310,0
TOTAIS											TOTAIS							863,60	

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA TERRAPLENAGEM

5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	220,71	m3
5501876	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	642,89	m3
TOTAL		863,60	m3

MIGUEL SILVA BRAVIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 82.716/D